

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Глава местного самоуправления городского округа город
Первомайск Нижегородской области
Е.А.Лебедева
2022 года

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001), применяемые при
строительстве в Нижегородской области

"ГРАНД-Смета 2021"

г.о.г.Первомайск Нижегородской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство ограждения территории кладбища в п.Стекланный г.о.г. Первомайск Нижегородской области
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 644,73 (59,31) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

197,80 (19,06) тыс.руб.

328,94 (29,4) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

96,44 (4,29) тыс.руб.

436,49 чел. час.

29,82 чел. час.

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12
Раздел 1.													
1	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание											
			100				0,97						
		Объем=(93+2+2) / 100											
		1 ОТ	шт.	100		97		318,27		308,72	22,46		6 934
		2 ЭМ	м3	6,34		6,1498		3 704,32		3 593,19	9,13		32 806
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	35,64		34,5708		284,74		276,20	22,46		6 203
		4 М	чел.-ч	21,67		21,0199		231,43		224,49	7,27		1 632
		201-9212 Стойки металлические опорные											
		401-9021 Бетон											
		3Т											
		3Тм											
		Итого по расценке						4 254,02		4 126,40			
		ФОТ								584,92			13 137
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				543,98			12 217
		21.12.2020 Прил. п.9											
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				362,65			8 145
		11.12.2020 Прил. п.9											
2	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			6,79		469,62		5 033,03			61 734
		(Строительные металлические конструкции)								3 188,72	7,27		23 182
3	ТССЦ-103-1569	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т			0,998		6 091,02		6 078,84	7,27		44 193
		(Строительные металлические конструкции)											
		Объем=190*5,25/1000											
4	ТССЦ-103-1575	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т			0,0595		6 971,94		414,83	7,27		3 016
		(Строительные металлические конструкции)											
		Объем=6,6*9,02/1000											
5	прайс-лист	Заглушки для труб МАТ=307,27/1.2*1,03	шт			97		3,54		343,38	7,27		2 496
		(Строительные металлические конструкции)											
		Цена=307,27/1,2*1,03											

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкци й			2,601					
	Объем=1,067+1,534										
	1 ОТ						1 209,60		3 146,17	22,46	70 663
	2 ЭМ						420,27		1 093,12	9,13	9 980
	3 в т.ч. ОТм						15,95		41,49	22,46	932
	4 М						6 267,99		16 303,04	7,27	118 523
	ЗТ	чел.-ч	120			312,12					
	ЗТм	чел.-ч	1,34			3,48534					
	Итого по расценке						7 897,86		20 542,33		
	ФОТ								3 187,66		71 595
	Приказ № 812/пр от НР Изготовление технологических металлических	%	90			90			2 868,89		64 436
	21.12.2020 Прил. п.80 конструкций в условиях производственных баз										
	Приказ № 774/пр от СП Изготовление технологических металлических	%	45			45			1 434,45		32 218
	11.12.2020 Прил. п.80 конструкций в условиях производственных баз										
Всего по позиции											
7	ТССЦ-101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	т			-2,684232	5 770,51		24 845,67	7,27	295 820
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)							-15 489,39		-112 608
8	ТССЦ-101-3718	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм	т			1,067	6 247,52		6 666,10	7,27	48 463
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)									
	Объем=577*1,85/1000										
9	ТССЦ-204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	т			1,534	8 721,57		13 378,89	7,27	97 265
		(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)									
	Объем=2490*0,616/1000										
10	ТЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей			9,1					
	Объем=91 / 10										
	1 ОТ						63,49		577,76	22,46	12 976
	2 ЭМ						23,71		215,76	9,13	1 970
	3 в т.ч. ОТм						6,91		62,88	22,46	1 412
	101-9283 Детали крепления барьерных ограждений	компл.	120			1092					
	201-9104 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт.	10			91					
	ЗТ	чел.-ч	7,11			64,701					
	ЗТм	чел.-ч	0,57			5,187					
	Итого по расценке						87,20		793,52		14 388
	ФОТ								640,64		13 381
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции	%	93			93			595,80		
	21.12.2020 Прил. п.9										

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			397,20		8 921
Всего по позиции											
11	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (Строительные металлические конструкции)	кг			7,5	11,99		89,93	7,27	37 248
12	ТЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей Объем=(1+2) / 10	10 калиток			0,3					654
	1 ОТ										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	101-9283 Детали крепления барьерных ограждений	компл.	20			6	29,56		8,87	22,46	199
	201-9103 Калитка для барьерных ограждений	шт.	10			3	17,39		5,22	9,13	48
	ЗТ	чел.-ч	3,31			0,993	3,39		1,02	22,46	23
	ЗТм	чел.-ч	0,28			0,084					
	Итого по расценке						46,95		14,09		
	ФОТ								9,89		222
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93			93			9,20		206
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62			62			6,13		138
Всего по позиции											
13	ТССЦ-101-0956	Петля накладная (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	шт.		6		6,18		37,08	7,27	591
14	ТССЦ-101-0960	Задвижка накладная (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	шт.		1		4,72		4,72	7,27	34
15	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		2,18						
	Объем=218 / 100										
	ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
	Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ						59,21	1,21	156,18	22,46	3 508
	2 ЭМ						9,49	1,1	22,76	9,13	208
	3 в т.ч. ОТМ						0,11	1,1	0,26	22,46	6
	4 М						274,03	1,1	657,12	7,27	4 777
	ЗТ	чел.-ч	5,31		1,21	14,006718					
	ЗТм	чел.-ч	0,01		1,1	0,02398					
	Итого по расценке						342,73		836,06		
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94			94			156,44		3 514
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	51			51			79,78		3 303
											1 792

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 062,89		12
16	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности			2,18					13 588
Объем=218 / 100											
Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
1 ОТ							36,39	1,21	95,99	22,46	2 156
2 ЭМ							6,28	1,1	15,06	9,13	137
3 в т.ч. ОТм							0,11	1,1	0,26	22,46	6
4 М							307,98	1,1	738,54	7,27	5 369
ЗТ			чел.-ч	3,83	1,21	10,102774					
ЗТм			чел.-ч	0,01	1,1	0,02398					
Итого по расценке							350,65		849,59		2 162
ФОТ									96,25		2 032
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и			%	94		94			90,48		1 103
21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии											
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и			%	51		51			49,09		
11.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии											
Всего по позиции									989,16		10 797
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									41 875,09		378 851
в том числе:											
Оплата труда рабочих									4 293,69		96 436
Эксплуатация машин									4 945,11		45 149
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									382,11		8 582
Материалы									32 636,29		237 266
Строительные работы									19 058,52		197 803
в том числе:											
оплата труда									1 147,52		25 773
эксплуатация машин и механизмов									3 851,99		35 169
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									340,62		7 650
материалы									11 777,65		85 623
накладные расходы									1 386,51		31 139
сметная прибыль									894,85		20 099
Монтажные работы									29 401,27		328 940
Монтажные работы									24 845,67		295 820
в том числе:											
оплата труда									3 146,17		70 663
эксплуатация машин и механизмов									1 099,12		9 980
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									41,49		932
материалы									16 303,04		118 523
накладные расходы									2 868,89		64 436
сметная прибыль									1 434,45		32 218
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									4 555,60		33 120
в том числе:											

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение «Нижегородская область»
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР»
31.12.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							4 555,60		33 120
		Итого							48 459,79		526 743
		Итого ФОТ (справочно)							4 675,80		105 018
		Итого накладные расходы (справочно)							4 255,40		95 575
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 329,30		52 317
		Непредвиденные затраты 2%							969,20		10 535
		Итого с непредвиденными							49 428,99		537 278
		НДС 20%							9 885,80		107 455,60
		ВСЕГО по смете							59 314,79		644 733,60

[Signature]

Составил: _____ (Е.В.Тимошина) [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Е.В.Милова) [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»
Исх. № 0040-302 «08» 02 2022 г.
Проверил: *[Signature]*

УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления городского округа город
Первомайск Нижегородской области

Е.А.Лебеднова


СОГЛАСОВАНО


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Устройство ограждения территории кладбища в п.Стекланный г.о.г. Первомайск Нижегородской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,97	
		м3	6,79	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
		т	0,998	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 3 мм
		т	0,0595	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 3 мм
2	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	2,601	
		т	1,067	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм
		т	1,534	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
2	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	9,1	
		кг	7,5	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
3	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,3	
		шт.	6	Петля накладная
		шт.	1	Задвижка накладная

	2	3	4	5
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,18	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,18	

Составил:  Е.В.Тимошина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Е.В.Милова
(должность, подпись, расшифровка)