

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава местного самоуправления городского округа город
Первомайск Нижегородской области

Е.А. Лебедева

" " 2022 года

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г.Первомайск Нижегородской области

(наименование стройки)

Ремонт дворовых территорий домов №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26 по ул.Мира в г.Первомайск, Нижегородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт дворовых территорий домов №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26 по ул.Мира в г.Первомайск Нижегородской области

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 1 квартал 2022 г.

Сметная стоимость _____ 3296192,40 (414753,83) руб.

в том числе:

строительных работ _____ 26922968,00 (338851,17) руб.

монтажных работ _____ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования _____ 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат _____ 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

44,45 (1,96) тыс.руб.

214,86 чел.час.

126,51 чел.час.

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			467,93		10 622
3	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			302,40		6 865
3	ТСЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий (Автомобильные Дороги) Объем=100*1,1	М3		110	25,69	3 090,81	2 825,90	7,35	40 662	20 770
4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		4,653						
		Объем=465,3 / 100 ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 408-9080 Щебень ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	М3 чел.-ч чел.-ч %	0 24,19 20,6 147	0 112,55607 62,30367 147	204,89 3 364,43 292,31 17,08	953,35 10 175,55 884,08 79,47	22,7 9,23 22,7 7,35	21 641 93 920 20 069 584		
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147					11 208,37	41 710	61 314
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	95					1 837,43	2 701,02	39 625
5	ТСЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=465,3*1,26	М3		586,278	267,98	15 654,95	157 110,78	7,35	1 154 764	217 084
6	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=2250*0,6/1000	1 т		1,35						
		2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ				43,50 7,48 1 532,22	58,73 10,10 2 068,50	9,23 22,7 7,35	542 229 15 203		

СОГЛАСОВАНО
Генеральное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСКЕТА»

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого по расценке						1 575,72		2 127,23		
	ФОТ						10,10		14,85		229
	Приказ № 812/пр от НР Автономных дорог		%	147		147					337
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автономных дорог		%	95		95			9,60		218
	11.12.2020 Прил. п.21										
7	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т			-1,3905	1 487,59		-2 068,49	7,35	-15 203
	(Автономные дороги)								2 151,68		16 300
8	ТСЦ-101-4959	Эмульсия битумно-кационная, марка ЭБК-1	т			1,3905	1 907,82		2 652,82	7,35	19 498
	(Автономные дороги)										
9	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	1000 м2			2,25					
	Объем=2250 / 1000										
	1 ОТ						386,06		868,64	22,7	19 718
	2 ЗМ						2 389,34		5 376,02	9,23	49 621
	3 в т.ч. ОТМ						275,32		619,47	22,7	14 062
	4 М						56 071,01		126 159,77	7,35	927 274
	ЗТ	чел.-ч		38,3		86,175					
	ЗТм	чел.-ч		19,08		42,93					
	Итого по расценке						58 846,41		132 404,43		33 780
	ФОТ								1 488,11		49 657
	Приказ № 812/пр от НР Автономных дорог		%	147		147			2 187,52		
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автономных дорог		%	95		95			1 413,70		32 091
	11.12.2020 Прил. п.21										
10	ТСЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т			-217,35	578,36		-125 706,55	7,35	-923 943
	Всего по позиции								136 005,65		1 078 361
	(Автономные дороги)										
11	ТСЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т			217,35	495,18		107 627,37	7,35	791 061
	(Материалы для строительных работ)										

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Объем=(2250*2) / 1000	1000 м2 покрытия			4,5					
		1 ОТ					0,91			4,10	22,7
		2 ЗМ					3,10			13,95	9,23
		4 М					7 232,21			32 544,95	7,35
		3Т	чел.-ч	0,09		0,405					239 205
		Итого по расценке					7 236,22			32 563,00	
		ФОТ								4,10	93
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги	%	147		147				6,03	137
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги	%	95		95				3,90	88
		11.12.2020 Прил. п.21									
13	ТССЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т			-54,45	597,50	-32 533,88	7,35		239 652
		(Автономные дороги)									
14	ТССЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	т			54,45	495,18	26 962,55	7,35		198 175
		(Материалы для строительных работ)									
15	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмокопесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (прим. подсыпка обочин грунтом)	1000 м3 уплотнен ого грунта			0,19262					
		Объем=192,62 / 1000									
		2 ЗМ					1 440,75	277,52	9,23		2 562
		3 в т.ч. ОТМ					245,67	47,32	22,7		1 074
		3ТМ	чел.-ч	17,24		3,3207688					
		Итого по расценке					1 440,75	277,52			1 074
		ФОТ								47,32	988
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92				43,53	
		21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом									
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые	%	46		46				21,77	494
		11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом									
16	ТССЦ-407-0014	Земля растительная (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3			192,62	61,24	11 796,05	7,35		86 701
		Всего по позиции					342,82				4 044

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:										
Итого прямые затраты (справочно)								329 874,74		2 489 201
в том числе:										
Оплата труда рабочих								1 958,14		44 450
Эксплуатация машин								18 385,16		169 696
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 792,33		40 686
Материалы								309 531,44		2 275 055
Строительные работы								338 851,17		2 692 968
в том числе:										
оплата труда								1 958,14		44 450
эксплуатация машин и механизмов								18 385,16		169 696
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								1 792,33		40 686
материалы								309 531,44		2 275 055
накладные расходы								5 461,01		123 966
сметная прибыль								3 515,42		79 801
Итого ФОТ (справочно)								3 750,47		85 136
Итого накладные расходы (справочно)								5 461,01		123 966
Итого сметная прибыль (справочно)								3 515,42		79 801
Непредвиденные затраты 2%								6 777,02		53 859
Итого с непредвиденными								345 628,19		2 746 827
НДС 20%								69 125,64		549 365,40
ВСЕГО по смете								414 753,83		3 296 192,40

Составил: Тимошина Е.В. (Тимошина Е.В.) [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Милова Е.В. (Милова Е.В.) [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»
Исх. № 04984-688, 28.02.2021
Проверил: Милова Е.В.