

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

с. Малый Макателем городского округа город Первомайск Нижегородской области

(наименование стройки)

Устройство детской спортивной площадки в с. Малый Макателем городского округа город Первомайск Нижегородской области

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство детской спортивной площадки в с. Малый Макателем городского округа город Первомайск Нижегородской области

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2022 г.

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

2081,52 (264,24) тыс.руб.

1215,36 (159,57) тыс.руб.

485,22 (56,31) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

59,48 (2,62) тыс.руб.

281,47 чел.час.


12,63 чел.час.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области

Е.А.Лебеднова

2022 года



СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Подготовка территории</b>											
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка									
		Объем=60 / 100	100 м3								
		1 ОТ	материала				132,05		79,23	22,7	1 799
		2 ЭМ	основания				2 176,23		1 305,74	9,23	12 052
		3 в т.ч. ОТМ	(в плотном теле)				186,27		111,76	22,7	2 537
		4 М					12,20		7,32	7,35	54
		408-9040 Песок для строительных работ природный	М3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	15,72		9,432					
		ЗТм	чел.-ч	13,88		8,328					
		Итого по расценке					2 320,48		1 392,29		4 336
		ФОТ							190,99		6 374
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			280,76		
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95		95			181,44		4 119
		11.12.2020 Прил. п.21									
		Всего по позиции							1 854,49		24 398
2	ТССЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий (Материалы)	м3			66	25,69		1 695,54	7,35	12 462
		Объем=60*1,1									
<b>Монтаж оборудования</b>											
3	ТЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	1 шт.			1					
		1 ОТ					170,27		170,27	22,7	3 865
		2 ЭМ					45,72		45,72	9,23	422
		4 М					127,30		127,30	7,35	936

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	17,7		17,7	343,29				
3Т									343,29		
Итого по расценке											
ФОТ			%	90		90			170,27		3 865
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи											
21.12.2020 Прил. п.51.1											
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи											
11.12.2020 Прил. п.51.1											
Всего по позиции									574,85	7,35	10 480
4	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг	-15,2		4,68			-71,14	7,35	-523
5	КП "Солнечный город"	Качели двойные 108.58-02 (2825 x 1466 x 2068) МАТ=55000/1,2/7,35 (Материалы) Цена=55000/1,20/7,35	шт.	1		6 235,83	1,03		6 422,90	7,35	47 208
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03											
6	ТЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05	1 шт.	1							
Т											
1 ОТ											
2 ЭМ											
4 М											
3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи											
21.12.2020 Прил. п.51.1											
Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи											
11.12.2020 Прил. п.51.1											
Всего по позиции									574,85	7,35	10 480
7	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг	-15,2		4,68			-71,14	7,35	-523
8	КП "Солнечный город"	Карусель 108.27.02 (1340x1340x698) МАТ=90000/1,2/7,35 (Материалы) Цена=90000/1,20/7,35	шт.	1		10 204,08	1,03		10 510,20	7,35	77 250
МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03											
9	ТЕРм37-01-001-01	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03	1 шт.	1							
Т											
1 ОТ											
2 ЭМ											
4 М											
3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи											
21.12.2020 Прил. п.51.1											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи											
21.12.2020 Прил. п.51.1											

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			77,44		1 758
10	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-15,2	4,68		568,55		10 361
11	КП "Солнечный город"	Качалка-балансир "Мишка" (2630x280x858) МАТ=24000/1,2/7,35 (Материалы) Цена=24000/1,20/7,35	шт.			1	2 721,09	1,03	2 802,72	7,35	20 600
12	ТЕРм37-01-001-04	МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.								
	МДС37 п.4.3.1 т.2. Коэффициент изменения массы оборудования 0,41-0,5 ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)										
	1 ОТ						211,64	0,75	158,73	22,7	3 603
	2 ЭМ						145,07	0,75	108,80	9,23	1 004
	3 в т.ч. ОТм						9,92	0,75	7,44	22,7	169
	4 М						476,98	0,75	357,74	7,35	2 629
	ЗТ	чел.-ч	22	0,75		16,5					
	ЗТм	чел.-ч	0,7	0,75		0,525					
	Итого по расценке						833,69		625,27		
	ФОТ								166,17		3 772
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			149,55		3 395
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			76,44		1 735
13	ТССЦ-105-0071	Шпалы неопределенные для железных дорог: 1 тип	шт.			-1,5	159,29		-238,94	7,35	-1 756
14	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-11,4	4,68		-53,35	7,35	-392
15	КП "Солнечный город"	Спортивный комплекс 201.01 (5210x 2980 x 2080) МАТ=134000/1,2/7,35 (Материалы) Цена=134000/1,20/7,35	шт.			1	15 192,74	1,03	15 648,52	7,35	115 017
16	ТЕРм37-01-001-04	МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.								
	МДС37 п.4.3.1 т.2. Коэффициент изменения массы оборудования 0,71-0,8 ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)										
	1 ОТ						211,64	0,9	190,48	22,7	4 324
	2 ЭМ						145,07	0,9	130,56	9,23	1 205
	3 в т.ч. ОТм						9,92	0,9	8,93	22,7	203
	4 М						476,98	0,9	429,28	7,35	3 155
	ЗТ	чел.-ч	22	0,9		19,8					
	ЗТм	чел.-ч	0,7	0,9		0,63					

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						833,69				
	ФОТ								750,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			199,41		4 527
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			179,47		4 074
	Всего по позиции								91,73		2 082
17	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-13,68	4,68		1 021,52		14 840
18	ТССЦ-105-0071	Шпалы неопределенные для железных дорог: 1 тип (Прокладка и монтаж сетей связи)	шт.			-1,8	159,29		-286,72	7,35	-2 107
19	КП "Солнечный город"	Игровой комплекс 101.94 (7611 x 7449 x 2683) МАТ=593000/1,2/7,35 (Материалы) Цена=593000/1,20/7,35	шт.			1	67 233,56	1,03	69 250,57	7,35	508 992
20	ТЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05	1 шт.			1					
	1 ОТ						170,27		170,27	22,7	3 865
	2 ЭМ						45,72		45,72	9,23	422
	4 М						127,30		127,30	7,35	936
	3Т		чел.-ч	17,7		17,7					
	Итого по расценке						343,29		343,29		
	ФОТ								170,27		3 865
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			153,24		3 479
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			78,32		1 778
	Всего по позиции								574,85		10 480
21	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-15,2	4,68		-71,14	7,35	-523
22	КП "Солнечный город"	Качели "Гнездо" 108.43 (3642x2650x2486) МАТ=174000/1,2/7,35 (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=174000/1,2/7,35	шт.			1	19 727,89	1,03	20 319,73	7,35	149 350
23	ТЕРм37-01-001-02	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05	1 шт.			1					
	1 ОТ						170,27		170,27	22,7	3 865
	2 ЭМ						45,72		45,72	9,23	422
	4 М						127,30		127,30	7,35	936
	3Т		чел.-ч	17,7		17,7					
	Итого по расценке						343,29		343,29		
	ФОТ								170,27		3 865

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			153,24		3 479
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			78,32		1 778
	Всего по позиции										
24	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-15,2	4,68		-71,14	7,35	-523
25	КП "Солнечный город"	Качалка 108.33 (906x430x846) МАТ=42000/1,2/7,35 (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=42000/1,2/7,35	шт.			1	4 761,90	1,03	4 904,76	7,35	36 050
26	ТЕРм37-01-001-04	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т	1 шт.			1					
		1 ОТ					211,64		211,64	22,7	4 804
		2 ЭМ					145,07		145,07	9,23	1 339
		3 в т.ч. ОТм					9,92		9,92	22,7	225
		4 М					476,98		476,98	7,35	3 506
		3Т	чел.-ч	22		22					
		3Тм	чел.-ч	0,7		0,7					
		Итого по расценке					833,69		833,69		
		ФОТ					221,56		221,56		5 029
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			199,40		4 526
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			101,92		2 313
	Всего по позиции										
27	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-15,2	4,68		-71,14	7,35	-523
28	ТССЦ-105-0071	Шпалы недропитанные для железных дорог: 1 тип	шт.			-2	159,29		-318,58	7,35	-2 342
29	КП "Солнечный город"	Серия треугольник Романа 401.29 (5375x1215x3488) МАТ=215000/1,2/7,35 (Прокладка и монтаж сетей связи) Цена=215000/1,2/7,35	шт.			1	24 376,42	1,03	25 107,71	7,35	184 542
30	ТЕРм37-01-001-01	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т	1 шт.			3					
		1 ОТ					168,35		505,05	22,7	11 465
		2 ЭМ					43,98		131,94	9,23	1 218
		4 М					127,26		381,78	7,35	2 806
		3Т	чел.-ч	17,5		52,5					
		Итого по расценке					339,59		1 018,77		11 465
		ФОТ					505,05		505,05		

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			454,55		10 319
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			232,32		5 274
	Всего по позиции										
31	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические (Прокладка и монтаж сетей связи)	кг			-45,6	4,68		-213,41	7,35	-1 569
32	КП "Солнечный город"	Скамья (1800х380х450) МАТ=11000/1,2/7,35*1,03 (Материалы) Цена=11000/1,2/7,35*1,03	шт.			3	1 284,58		3 853,74	7,35	28 325
33	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			0,136					
		Объем=13,6 / 100									
		1 ОТ					1 470,60		200,00	22,7	4 540
		2 ЭМ					1 621,89		220,58	9,23	2 036
		3 в т.ч. ОТм					255,06		34,69	22,7	787
		4 М					39 986,47		5 438,16	7,35	39 970
		3Т	чел.-ч	180		24,48					
		3Тм	чел.-ч	18		2,448					
		Итого по расценке					43 078,96		5 858,74		
		ФОТ							234,69		5 327
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	102		102			239,38		5 434
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	58		58			136,12		3 090
	Всего по позиции										
34	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3			-13,872	367,24		-5 094,35	7,35	-37 443
35	ТССЦ-401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3			13,87	469,62		6 513,63	7,35	47 875
	Итого по разделу 1 Подготовка территории :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Материалы										

172 525,64

194,56

2 269,55

172,74

168 061,53

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Подготовка территории											
119 692,20											
279,23											
1 526,32											
146,45											
117 048,95											
520,14											
317,56											
56 311,72											
1 915,33											
743,23											
26,29											
51 012,58											
1 747,45											
893,13											
2 367,30											
2 267,59											
1 210,69											
176 003,92											
Раздел 2. Ограждение											
36	ТЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	1							
		Объем=100 / 100									
	1 ОТ						425,48		425,48	22,7	9 658
	2 ЭМ						101,78		101,78	9,23	939
	4 М						967,74		967,74	7,35	7 113
	101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	м	1,2							
	201-9211	Стойки металлические опорные	м	0,8							
	204-9002	Детали закладные	м	0,64							
	401-9010	Бетон дорожный	м3	4,08							
	3Т		чел.-ч	48,46							
	Итого по расценке						1 495,00		1 495,00		
	ФОТ								425,48		9 658
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги		%	147		147			625,46		14 197
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги		%	95		95			404,21		9 175
	11.12.2020 Прил. п.21										
37	ТССЦ-408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3			-0,82	278,96		2 524,67		41 082
		(Материалы)							-228,75	7,35	-1 681
38	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3			0,82	469,62		385,09	7,35	2 830



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы)									
39	Прайс	Ограждение металлическое с полимерно-порошковым покрытием(секция 2,0 м) (столб из трубы квадратной 60х60х3 мм с заглушками 60х60 мм) МАТ=6500/1,2/7,35*1,03	шт.			49	759,07		37 194,43	7,35	273 379
		(Материалы) Цена=6500/1,2/7,35*1,03									
<b>Итого по разделу 2 Ограждение :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							38 845,77		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							425,48		
		Эксплуатация машин							101,78		
		Материалы							38 318,51		
		Строительные работы							39 875,44		
		в том числе:									
		оплата труда							425,48		
		эксплуатация машин и механизмов							101,78		
		материалы							38 318,51		
		накладные расходы							625,46		
		сметная прибыль							404,21		
		Итого ФОТ (справочно)							425,48		
		Итого накладные расходы (справочно)							625,46		
		Итого сметная прибыль (справочно)							404,21		
		<b>Итого по разделу 2 Ограждение</b>							<b>39 875,44</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							211 371,41		1 598 255
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 620,04		59 475
		Эксплуатация машин							2 371,33		21 887
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							172,74		3 921
		Материалы							206 380,04		1 516 893
		Строительные работы							159 567,64		1 215 364
		в том числе:									
		оплата труда							704,71		15 997
		эксплуатация машин и механизмов							1 628,10		15 027
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							146,45		3 324
		материалы							155 367,46		1 141 951
		накладные расходы							1 145,60		26 005
		сметная прибыль							721,77		16 384
		Монтажные работы							56 311,72		485 224
		в том числе:									
		оплата труда							1 915,33		43 478
		эксплуатация машин и механизмов							743,23		6 860
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							26,29		597
		материалы							51 012,58		374 942

СОГЛАСОВАНО  
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области  
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							1 747,45		39 670
									893,13		20 274
		<b>Итого</b>							<b>215 879,36</b>		<b>1 700 588</b>
		Итого ФОТ (справочно)							2 792,78		63 396
		Итого накладные расходы (справочно)							2 893,05		65 675
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 614,90		36 658
		непредвиденные затраты 2%							4 317,59		34 012
		<b>Итого с непредвиденными</b>							<b>220 196,95</b>		<b>1 734 600</b>
		<b>НДС 20%</b>							44 039,39		346 920,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>264 236,34</b>		<b>2 081 520,00</b>

Составил:  (Е. В. Тимошина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Е. В. Милова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]