

УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления городского округа город  
Первомайск Нижегородской области

Е. А. Лебедева


СОГЛАСОВАНО


## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Устройство детской спортивной площадки в с.Нелей городского округа город Первомайск Нижегородской области

| № пп                                   | Наименование  | Ед. изм.  | Кол.  | Примечание |
|--|---|---|-------|------------|
| 1                                      | 2   | 3   | 4     | 5          |
| <b>Раздел 1. Подготовка территории</b> |   |   |       |            |
| 1                                      | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                   | 100 м3<br>материала<br>основания<br>(в плотном теле)        | 0,6   |            |
|  | Песок природный для строительных работ мелкий                                       | м3  | 66    |            |
| <b>Монтаж оборудования</b>             |   |   |       |            |
| 2                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Качели двойные 108.58-02 (2825 x 1466 x 2068)                                       | шт.   | 1     |            |
| 3                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Карусель 108.27.02 (1340x1340x698)  | шт.   | 1     |            |
| 4                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Качалка-балансир "Мишка" (2630x280x858)   | шт.   | 1     |            |
| 5                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т  | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Спортивный комплекс 201.01 (5210x 2980 x 2080)                                      | шт.   | 1     |            |
| 6                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т  | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Игровой комплекс 101.94 (7611 x 7449 x 2683)  | шт.   | 1     |            |
| 7                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Качели "Гнездо" 108.43 (3642x2650x2486)   | шт.   | 1     |            |
| 8                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Качалка 108.33 (906x430x846)  | шт.   | 1     |            |
| 9                                      | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,5 т  | 1 шт.   | 1     |            |
|  | Серия треугольник Романа 401.29 (5375x1215x3488)                                    | шт.   | 1     |            |
| 10                                     | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т | 1 шт.   | 3     |            |
|  | Скамья (1800x380x450) МАТ= 11000/1,2/7,35*1,03                                      | шт.   | 3     |            |
| 11                                     | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3<br>бетона,<br>бутобетона<br>и<br>железобетона в деле | 0,136 |            |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)                        | м3  | 13,87 |            |
| <b>Раздел 2. Ограждение</b>            |   |   |       |            |
| 12                                     | Устройство металлических пешеходных ограждений                                      | 100 м   | 1     |            |

| 1 | 2  | 3   | 4    | 5 |
|---|--|-----|------|---|
|   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)   | м3  | 0,82 |   |
|   | Ограждение металлическое с полимерно-порошковым покрытием(секция 2,0 м) (столб из трубы квадратной 60х60х3 мм с заглушками 60х60 мм) | шт. | 49   |   |

Составил:  Е.В.Тимошина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Е.В.Милова  
(должность, подпись, расшифровка)

