

УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления г.о.г.Первомайск Нижегородской области

Е.А.Лебеднова

11.08.2021

СОГЛАСОВАНО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт автомобильной дороги от д.8а до д.10в по ул.Ленина в г.Первомайск Нижегородской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Автодорога				
1	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланирова нной площади	2,3	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3,375	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
3	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,32	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
4	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (прим. А16Вн)	1000 м2 покрытия	2,2	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
5	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг (диаметр стойки 76мм, стенка 3мм, 4,5м (1м-5,4кг))	1 т стоек	0,0486	
6		м3	0,14	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
7		шт.	2	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой (прим.)
8	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,382	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм

Составил: Евгений Иванович С.В.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Александр С.В.
(должность, подпись, расшифровка)