

УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления г.о.г.Первомайск Нижегородской области

СОГЛАСОВАНО

Е.А.Лебеднова

13.08.2021г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт автомобильной дороги от д.1 по ул.Революции до д.1 по ул.Западной в г.Первомайск Нижегородской области

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Автодорога				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,55	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
2	Розлив вяжущих материалов	1 т	4,3329	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	7,2215	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
4	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг (диаметр стойки 76мм, стенка 3мм, 4,5м (1м-5,4кг))	1 т стоек	0,8505	
5		м3	2,45	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
6		шт.	41	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой (прим.)
7	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	1,527	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
8	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)	100 м2 линии горизонтальной разметки	0,95	
9	Планировка обочин: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	6,108	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)